

СИСТЕМЫ СРЕДНЕЙ И БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

ЗАО "АПИК Технолоджи"- (495) 543-76-50, (495) 777-21-32 - www.anrj.ru, info@anrj.ru

ПРИМЕЧАНИЕ: В стоимость систем НЕ входят рейлинги для крепления панелей, соединительные кабели для панелей / АКБ, коммутационные боксы и прочие комплектующие материалы. В стоимость систем также НЕ входят работы по монтажу, которые могут оцениваться от 15 до 20% к стоимости оборудования в зависимости от сложности.

8. "Энергонезависимость-1" 24 ВОЛЬТ с возможностью экспорта энергии (экономии) и автозапуска генератора				
Генерация PV (макс., прямое солнечное освещение):			1,56	кВт
Номинальная мощность инвертора:			4	кВт
Пиковая мощность инвертора (до 10 сек):			8	кВт
Емкость АКБ в Ач:			600	Ач
Емкость АКБ в кВт*ч			12	кВт*ч
Площадь панелей:			9	кв.м
Наименование	К-во			
1 Фото-панель ФСМ-260М (260 Вт, 31 В, 8,38 А)	6	14 040,00 р.		84 240,00 р.
2 Заряд-контроллер Xantrex XW-MPPT60-150 (MPPT, 60 А)	1	32 000,00 р.		32 000,00 р.
3 Автомат защиты постоянного тока ОВВ-60 (60 А)	2	1 600,00 р.		3 200,00 р.
4 Инвертор Xantrex XW4024 (4,0 кВт / 24 В=)	1	144 000,00 р.		144 000,00 р.
5 Системный контроллер Xantrex ХСР	1	12 800,00 р.		12 800,00 р.
6 Автомат защиты PNL-250-DC, 250 А	1	8 320,00 р.		8 320,00 р.
7 АКБ GEL 12 В, 200 Ач	6	16 500,00 р.		99 000,00 р.
Итого оборудование:				383 560,00 р.

9. "Энергонезависимость-2" 48 ВОЛЬТ с возможностью экспорта энергии (экономии) и автозапуска генератора				
Генерация PV (макс., прямое солнечное освещение):			3,12	кВт
Номинальная мощность инвертора:			4	кВт
Пиковая мощность инвертора (до 10 сек):			8	кВт
Емкость АКБ в Ач:			600	Ач
Емкость АКБ в кВт*ч			16	кВт*ч
Площадь панелей:			18	кв.м
Наименование	К-во			
1 Фото-панель ФСМ-260М (260 Вт, 31 В, 8,38 А)	12	14 040,00 р.		168 480,00 р.
2 Заряд-контроллер Xantrex XW-MPPT60-150 (MPPT, 60 А)	1	32 000,00 р.		32 000,00 р.
3 Автомат защиты постоянного тока ОВВ-60 (60 А)	2	1 600,00 р.		3 200,00 р.
4 Инвертор Xantrex XW4548 (4,5 кВт / 48 В)	1	153 600,00 р.		153 600,00 р.
5 Системный контроллер Xantrex ХСР	1	12 800,00 р.		12 800,00 р.
6 Автомат защиты PNL-250-DC, 250 А	1	8 320,00 р.		8 320,00 р.
7 АКБ GEL 12 В, 200 Ач	8	16 500,00 р.		132 000,00 р.
Итого оборудование:				510 400,00 р.

Опции:				
1	Коммуникационный модуль WiFi Xantrex XW-Gateway с возможностью мониторинга по Интернет			22 400,00 р.
2	Монитор АКБ TBS ExpertPRO (реальное состояние АКБ, расчет времени)			11 250,00 р.

10. "Солнечный коттедж-1Ф" 48 ВОЛЬТ с возможностью экспорта энергии (экономии) и автозапуска генератора				
Генерация PV (макс., прямое солнечное освещение):			4,68	кВт
Номинальная мощность инвертора:			6	кВт
Пиковая мощность инвертора (до 10 сек):			12	кВт
Емкость АКБ в Ач:			600	Ач
Емкость АКБ в кВт*ч			24	кВт*ч
Площадь панелей:			27	кв.м
Наименование	К-во			
1 Фото-панель ФСМ-260М (260 Вт, 31 В, 8,38 А)	18	14 040,00 р.		252 720,00 р.
2 Заряд-контроллер Xantrex XW-MPPT60-150 (MPPT, 60 А)	1	32 000,00 р.		32 000,00 р.
3 Автомат защиты постоянного тока ОВВ-60 (60 А)	2	1 600,00 р.		3 200,00 р.
4 Инвертор Xantrex XW6048 (6,0 кВт / 48 В=)	1	176 000,00 р.		176 000,00 р.
5 Системный контроллер Xantrex ХСР	1	12 800,00 р.		12 800,00 р.
6 Автомат защиты PNL-250-DC, 250 А	1	8 320,00 р.		8 320,00 р.
7 АКБ GEL 12 В, 200 Ач	12	16 500,00 р.		198 000,00 р.
Итого оборудование:				507 040,00 р.

11. "Солнечный коттедж-3Ф" 48 ВОЛЬТ с возможностью экспорта энергии (экономии) и автозапуска генератора			
Генерация PV (макс., прямое солнечное освещение):		5,46	кВт
Номинальная мощность инвертора:		18	кВт
Пиковая мощность инвертора (до 10 сек):		36	кВт
Емкость АКБ в Ач:		800	Ач
Емкость АКБ в кВт*ч		32	кВт*ч
Площадь панелей:		31,5	кв.м
Наименование	К-во		
1 Фото-панель ФСМ-260М (260 Вт, 31 В, 8,38 А)	21	14 040,00 р.	294 840,00 р.
2 Заряд-контроллер Xantrex XW-MPPT60-150 (MPPT, 60 А)	1	32 000,00 р.	32 000,00 р.
3 Автомат защиты постоянного тока ОВВ-60 (60 А)	2	1 600,00 р.	3 200,00 р.
4 Инвертор Xantrex XW6048 (6,0 кВт / 48 В=)	3	176 000,00 р.	528 000,00 р.
5 Системный контроллер Xantrex ХСР	1	12 800,00 р.	12 800,00 р.
6 Автомат защиты PNL-250-DC, 250 А	3	8 320,00 р.	24 960,00 р.
7 АКБ GEL 12 В, 200 Ач	16	16 500,00 р.	264 000,00 р.
Итого оборудование:			1 159 800,00 р.

Опции:			
1	Коммуникационный модуль WiFi Xantrex XW-Gateway с возможностью мониторинга по Интернет		22 400,00 р.
2	Монитор АКБ TBS ExpertPRO (реальное состояние АКБ, расчет времени) с установкой		11 250,00 р.

ПРИМЕЧАНИЕ: В стоимость систем НЕ входят рейлинги для крепления панелей, соединительные кабели для панелей и АКБ, коммутационные боксы и прочие комплектующие материалы. В стоимость систем НЕ входят работы по монтажу, которые могут оцениваться от 15 до 20% к стоимости оборудования в зависимости от сложности.